CMA
22400141868

监 测 报 告

报告编号：HB60222000359

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

被告说明

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量控制与质量保证 2

1.监测任务

1.1 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博轨检测技术股份有限公司于2022年07月28日对贵州轮胎股份有限公司（位于修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，并据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.1 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	自动烟尘(气)测试仪	崂应3012H型	ZC-0401-0142
2	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0312
6	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071

5.质量控制与质量保证

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制，按照公司质量体系文件要求，经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行二级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

[redacted]

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 07 月 28 日		监测点位	再生胶排放筒	
排气筒高度	15m		监测时运行工况	正常运行	
净化设备名称	布袋除尘+热力燃烧+碱液喷淋+活性炭吸附		有效截面积	0.7854m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DJA0617A1）	第二次（DJA0617A2）	第三次（DJA0617A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	38.6	39.2	39.4	**39.1**	/
流速（m/s）	8.8	8.6	8.6	**8.7**	/
标干流量（m³/h）	18243	17930	17817	**17997**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	2.10	3.31	3.97	**3.13**	0.056
甲苯（mg/m³）	ND	ND	ND	**ND**	/
对二甲苯（mg/m³）	ND	ND	ND	**ND**	/
间二甲苯（mg/m³）	0.0747	ND	ND	**0.0254**	/
邻二甲苯（mg/m³）	ND	ND	ND	**ND**	/
二甲苯[1]（mg/m³）	0.0747	ND	ND	**0.0254**	4.57×10⁻⁴
硫化氢（mg/m³）	ND	ND	ND	**ND**	/
备注	1、[1]二甲苯浓度为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的结果加和； 2、监测结果低于方法检出限的以“ND”表示； 3、监测结果低于方法检出限的以检出限的 1/2 参与均值计算。				

附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年度废气监测			
报告编号	HB6022220800359			
参考结论				
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	非甲烷总烃	排放浓度：120mg/m³ 排放速率：10kg/h	经监测，该项目再生胶排气筒排出非甲烷总烃、甲苯、二甲苯均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	
	甲苯	排放浓度：40mg/m³ 排放速率：3.1kg/h		
	二甲苯	排放浓度：70mg/m³ 排放速率：1.0kg/h		