检 测 报 告







书面申请；

2. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术服务有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区软件产业园高峰路 555 号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测

（工程验证类）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博建检测技术股份有限公司

主要参加人员：杨[illegible]、王[illegible]、冯[illegible]

报告审核人：张琼香

报告签发人：

报告签发日期：2022年11月25日

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证和质量控制 2

5.1 生产工况 2

5.2 废气监测质量控制 3

6.监测结果 3

附图：监测基本情况照片 5



	二硫化碳、臭气浓度	4次/天，监测1天
工程验收后恶臭排放口	非甲烷总烃	2022年11月08日，3次/天，监测1天
	二硫化碳、臭气浓度	2022年11月08日，4次/天，监测1天

4.监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表4-1，主要使用仪器见表4-2。



采服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

3.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

监测项目	监测结果					
	第一次（[redacted]）	第二次（[redacted]）	第三次（[redacted]）	第四次（[redacted]）	平均值/最大值	排放速率（[redacted]）
温度（℃）	24.1	24.3	24.4	24.2	24.2	/
流速（m/s）	12.6	12.7	12.4	12.4	12.5	/
标干流量（m^3/h）	99301	99941	97547	97611	**98600**	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	0.98	1.02	1.02	/	**1.01**	0.10
二硫化碳（mg/m^3）	0.13	0.13	0.07	0.07	**0.13**	0.013
臭气浓度（无量纲）	309	309	229	173	**309**	/
备注	表中监测结果引用项目[redacted]监测数据。					

标干流量（m³/h）							

备注：

表中监测结果时间为自动监测数据。

附图：监测基本情况照片



废气监测　　废气监测

报告完

监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（工程胎压延）			
报告编号	HB602220000385			
参考结论				
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气（排放口）	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB [redacted] 放标准》（GB14554-1993）表2标准	非甲烷总烃	[redacted]	经监测，该项目工程胎1#、2#压延排放口的非甲烷总烃均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB [redacted] 经监测，该项目工程胎1#、2#压延排放口的硫化氢和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），表2标准限值要求。
		硫化氢	1.5kg/h（H15m）	
		臭气浓度	[redacted]（无量纲），（H15m）	
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB602220000385报告中表6-1和6-2所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司